

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY V OSTRAVĚ

RENOVATION OF THE FOOTBALL COMPLEX BAZALY IN OSTRAVA

Pavel Krátký, Hana Šeligová, Lukáš Panna, Pavel Šípek, Tomáš Michalec

Po několikaletých peripetiích byl v Ostravě na místě bývalého fotbalového stadionu Bazaly postaven nový sportovní areál. Město tím získalo prostor, který nyní slouží pro trénink i žákovské a dorostenecké turnaje, resp. utkání dospělých v nižších výkonnostních soutěžích, a hlavně je tak i nadále určen veřejnosti. V článku je podrobně popsán návrh a výstavba nových betonových konstrukcí – hlavního objektu areálu, pilotových stěn, díky nimž mohly být hrací plochy v jižní části hlouběji zařízeny do svažitého terénu a jejichž výstavba byla mimo jiné ovlivněna i poddolováním území, a úhlových stěn, které vyrovnávají výškové rozdíly mezi sousedícími plochami.

After several years of vicissitudes, a new sports complex was built in Ostrava on the site of the former Bazaly Football Stadium. The city thus gained a space that is now used for training as well as novice and youth tournaments, or adult matches in lower levels respectively, and most importantly it is still intended for the public. The article describes in detail the design and construction of new concrete structures – the main object of the area, pile walls, thanks to which the playing areas in the southern part could be cut deeper into the sloping terrain and whose construction was influenced by mining, and retaining walls that balance height differences between adjacent surfaces.

1



Provozovatel	Vítkovice Aréna, a. s.
Generální projektant	Projektstudio EUCZ, s. r. o.
Projektant betonových konstrukcí hlavního objektu	Recoc, spol. s r. o.
Projekt objektů opěrných konstrukcí a terénních úprav	Geoengineering, spol. s r. o.
Generální zhotovitel	Hochtief CZ, a. s.
Zhotovitel monolitických konstrukcí	CT Project, s. r. o. SMONS Morava, s. r. o. Peroutka DopStav Ostrava, s. r. o. Stavatelství Úvara, s. r. o. VS – Invest, a. s.
Dodavatel betonu	Českomoravský beton, a. s.
Dodavatel armatury	Armostav Místek, s. r. o.
Dodavatel bednění	Česká Doka bednicí technika, s. r. o.
Výrobce prefabrikovaných částí	KŠ Prefa, s. r. o.
Realizace	červenec 2018 až prosinec 2019
Celkové náklady	320 milionů Kč z toho 220 milionů Kč uhradilo statutární město Ostrava, 70 milionů Kč Moravskoslezský kraj a 30 milionů Kč společnost Vítkovice Aréna, a. s.